

設計	令和	年	月	日	審査者氏名		設計者氏名	土屋 公平
<p>令和8年度 市単事業</p> <p>裾野市運動公園陸上競技場トラック改修工事 実施設計書</p> <p>一、工 事 金</p> <p>(内消費税 含む) 10%</p> <p>一、工 事 箇 所 裾野市 今里地内</p> <p>一、工 種 概 要 陸上競技場の舗装の一部及び競技施設の改修</p> <p>一、工 期 令和8年10月30日まで</p> <p>一、そ の 他 地域補正なし</p> <p>裾野市教育委員会 生涯学習課</p>								

全体土木工事費内訳表

区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
基盤整備					
舗装工					
全天候舗装オーバーレイ工 (トップコート含む)					
ウレタン3mmオーバーレイ	m ²	6,070			単価比較表
全天候舗装洗浄工					
洗浄後トップコート (ブルー)	m ²	565			単価比較表
洗浄後トップコート (グリーン)	m ²	1,301			単価比較表
内圏縁石調整工					
トラック走路・障害走路	m	425			単価比較表
内圏縁石新設工					
障害水濠部	m	4			単価比較表
既設透水ライン復旧工					
ウレタン充填 50×23	m	195			単価比較表
既設透水ライン清掃工					
透水性確保	m	234			単価比較表

全体土木工事費内訳表

区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
レーンライン工					
白線 50mm	m	2,724			単価比較表
マーキング工					
マーキング	m ²	13			単価比較表

全体土木工事費内訳表

区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
施設整備					
施設工					
種目別表示タイル設置工					
最新ルール対応	枚式	359 1			第 1号表
既設種目別表示タイル補修工					
ウレタン材充填補修	枚	598			単価比較表
円盤サークルウレタン復旧工					
ウレタン舗装	箇所	2			単価比較表
砲丸サークルウレタン復旧工					
ウレタン舗装	箇所	2			単価比較表
棒高跳突箱蓋閉塞工					
表面ウレタンオーバーレイ	箇所	6			単価比較表
障害池整備工					
障害バー新設	式	1			単価比較表
砲丸落下域整備工					

全体土木工事費内訳表

区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正後、ライン 張替：L=32m	m ² 式	150 1			第 2号表
砲丸サークル整備工					
枠再塗装、清掃及び 調整	箇所	1			単価比較表
砂場整備工					
枠塗装（5.55m× 9.0m）	箇所	2			単価比較表
踏切版ボックス整備工					
清掃及び調整	箇所	18			単価比較表
角石・標石新設					
4レーン部外側	箇所 式	5 1			第 7号表

全体土木工事費内訳表

区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去					
撤去工					
全天候舗装切削工					
既存ウレタン2mm切削	m ²	6,060			単価比較表
既存排水ライン撤去工					
透水性ウレタン50×25	m	195			単価比較表
角石・標石撤去工					
8レーン部外側	箇所	5			単価比較表
種目別表示タイル撤去工					
既存プラスチックタイル	枚	666			単価比較表
円盤サークル撤去工					
既存サークル・一部ウレタン	箇所	2			単価比較表
砲丸サークル撤去工					
既存サークル・一部ウレタン	箇所	2			単価比較表
円盤サークルウレタン蓋処分					

全体土木工事費内訳表

区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
t=20mm	m ² 箇所	10 2			単価比較表
砲丸サークルウレタン蓋処分					
t=20mm	m ² 箇所	7 2			単価比較表
棒高跳突箱閉塞工					
既存ウレタン2mm切削	箇所	6			単価比較表
障害池撤去工					
障害バー・モルタル縁石・SUS水止め撤去	式	1			単価比較表
直接工事費計					
共通仮設費 公園工事 <small>(静岡県土木工事標準積算基準より)</small>					
純工事費					
現場管理費 公園工事 <small>(静岡県土木工事標準積算基準より)</small>					
工事原価					
一般管理費 公園工事 <small>(静岡県土木工事標準積算基準より)</small>					
本工事費					
消費税					

全体土木工事費内訳表

区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
請負工事費					

種目別表示タイル設置

明細表 第 1号表

1式 当り

屋外スポーツ施設舗装工事積算の手引P140

単 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標識タイル ステンレス製 30×30×2.0	枚	359			単価比較表
標識タイル据付 標準4人/620枚 土木一般世話役 359枚当たり	人	2.32			計測、接着剤とも 県単価一覧表
標識タイル据付 標準36人/620枚 特種作業員 359枚当たり	人	20.85			計測、接着剤とも 県単価一覧表
計			1式		

砲丸落下域整備

明細表 第 2号表

1式 当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
ラインテープ (グラスファイバー入り、釘共) ライン張り替え含む	式	1			単価比較表
砲丸落下域耕起 (トラクター耕起+振動ローラー転圧)	m2	150			第 3号表
砲丸落下域不陸整正	m2	150			第 6号表
計			1式		

砲丸落下域（耕起・転圧）

明細表 第 3号表

1m2 当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
トラクター耕起 1t級	h	0.320			屋外スポーツ施設舗装工事積算の手引P72 第5号表 単価比較表
振動ローラー運転 ハンドガイド式0.5~0.6t級	h	2.860			屋外スポーツ施設舗装工事積算の手引P72 第4号表 単価比較表
諸雑費	式	1			
計			100m2 1m2		

振動ローラ運転

ハンドガイド式

0.5～0.6t級

明細表 第 4号表

1 h

当り

屋外スポーツ施設舗装工事積算の手引P70

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手	人	0.20			県単価一覧表
軽油	リットル	0.8			単価一覧表
賃料 ハンドガイド式0.5～0.6t級	h	1.00			単価一覧表
諸雑費	式	1			
計			1 h		

トラクタ運転

明細表 第 5号表

1t級

1h

当り

屋外スポーツ施設舗装工事積算の手引P69

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手	人	0.20			県単価一覧表
軽油	リットル	0.96			単価一覧表
賃料 1t級	h	1.00			単価一覧表
諸雑費	式	1			
計			1h		

不陸整正
(小規模)

明細表 第 6号表

1m²

当り

屋外スポーツ施設舗装工事積算の手引P73

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人	0.20			県単価一覧表
特種作業員	人	1.80			県単価一覧表
普通作業員	人	5.20			県単価一覧表
計			100m ² 1m ²		

角石設置

4レーン部外側

明細表 第 7号表

1 式 当り

屋外スポーツ施設舗装工事積算の手引P137

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
角石 真鍮板 50×50×5.0	枚	5			単価比較表
角石設置 土木一般世話役	標準2人/10枚 5箇所当たり	人	1.0		計測、接着とも 県単価一覧表
角石設置 特殊作業員	標準3人/10枚 5箇所当たり	人	1.5		計測、接着とも 県単価一覧表
計			1 式		